

**Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)**  
**MUNICIPALIDAD DE NOGOYA**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
**OBRA: " PAVIMENTACIÓN CALLES PARQUE INDUSTRIAL "Eva Duarte de Perón" ETAPA 1 " 2do Llamado**  
**PLANILLA DE COTIZACION ANEXO I**  
**FECHA : 1/2024**

Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	CANT.	% DE INCID.
<b>1.1</b>	<b>Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio</b>			
1.1	Proyecto ejecutivo - Proceso Licitatorio	GI	1,0000	2,856%
<b>2.1</b>	<b>Excavación Parcial p/paquete estructural esp. Prom 0,20m)</b>			
2.1.1	Excavación común parcial p/ paquete estructural calles (1-2-4-5-intersec)	m3	100,0000	0,361%
<b>2.2</b>	<b>Subrasante mejorada con 3% de cal, espesor 0,15m.-</b>			
2.2.1	Subrasante tratada con cal en 15 cm de espesor	m2	6.631,1800	3,966%
<b>2.3</b>	<b>Subbase de Suelo calcáreo, espesor 0,15m.-</b>			
2.3.1	Sub-base suelo calcáreo en 15 cm de espesor	m3	994,6770	6,063%
<b>2.4</b>	<b>Ripio arcilloso de plasticidad limitada</b>			
2.4.1	Ripio arcilloso de plasticidad limitada	m3	388,3600	3,956%
<b>2.5</b>	<b>Riego de imprimación con E.M.1</b>			
2.5.1	Riego de Imprimación con material bituminoso	m2	3.883,6000	2,689%
2.5.2	Riego de liga con emulsión catiónica de rotura rápida	m2	3.883,6000	1,276%
<b>2.6</b>	<b>Mezclas Asfálticas en Caliente</b>			
2.6.1	Base de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	m2	3.883,6000	32,301%
2.6.2	Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	m2	3.883,6000	32,301%
<b>2.7</b>	<b>Cordónes Cunetas - simple y montante de H° A°</b>			
2.7.1	Cordón cuneta de hormigón	ml	520,0000	7,228%
2.7.2	Cordón simple de hormigón	ml	520,0000	4,577%
2.7.3	Cordón montante de hormigón	ml	65,0000	0,572%
<b>2.8</b>	<b>BADENES DE H°A° ESP. : 0,20 m</b>			
2.8.1	Badenes de H° A°, e = 20 cm	m2	100,0000	1,854%
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			<b>\$ 287.367.661,894</b>	<b>100,00%</b>



SCHNEIDER BERNARDI  
Presidnte  
MUNICIPIO DE NOGOYA



Juan Pablo Serra  
Subsecretario de  
Economía y Finanzas  
Municipalidad de Nogoyá